แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตคลองชลประทานสาย 2 แบบที่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านในดง ตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ประมาณการโดย นายอุทัยวุฒิ กลิ่นกรุ่น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณการเมื่อ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	วัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม	หมาย
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	เป็นเงิน (บาท)	
1	งานดินตัด	423.00	ลบ.ม.	-	-	18.00	7,614.00	7,614.00	
2	งานขุดรื้อแล้วบดอัดคันทางเดิม	2,580.00	ตร.ม.	-	-	7.00	18,060.00	18,060.00	
3	งานดินถม (จากงานดินตัด)	423.00	ลบ.ม.	-	-	33.00	13,959.00	13,959.00	
4	งานดินถม (จากงานขนส่ง)	7,152.00	ลบ.ม.	114.00	815,328.00	-	-	815,328.00	
5	งานลูกรังบดอัดแน่น	1,064.00	ลบ.ม.	167.00	177,688.00	-	-	177,688.00	
6	งานหินคลุกบดอัดแน่น	941.00	ลบ.ม.	450.00	423,450.00	-	-	423,450.00	
7	แอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 0.05 ม.	4,128.00	ตร.ม.	249.00	1,027,872.00	-	-	1,027,872.00	
8	ยางไพรโค๊ต	4,128.00	ตร.ม.	29.00	119,712.00	-	-	119,712.00	
9	งานตีเส้นจราจร	120.00	ตร.ม.	280.00	33,600.00	-	-	33,600.00	
	รวมรายการทั้งหมดเป็นเงิน							**2,637,283.00**	

(นายอุทัยวุฒิ กลิ่นกรุ่น)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวอวยพร แสงศิลา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(นางสาวตุมฎี ปรีชากร)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม