

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหัวขี้


ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านหัวขี้ ตำบลบ้านโคก อำเภอท้ายาง จังหวัดเพชรบุรี ประมาณการโดย นายอุทัยวุฒิ ถิ่นกลุ่ม

การเมื่อ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

แบบที่

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

รายการ	ปริมาณ	หน่วย	วัสดุสิ่งของ (บาท)		หมายเหตุ	ค่าแรงงาน (บาท)		รวม	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
งานลูกรังปรับพื้น (หนา 0.05 ม.)	13.60	ตร.ม.	180.00	2,448.00	ราคาท้องตลาด	30.00	408.00	2,856.00	กรมบัญชีกลาง ข้อ 5
งานทรายรองพื้น (หนา 0.05 ม.)	13.60	ลบ.ม.	397.00	5,399.20	ราคาพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี ข้อ 279	30.00	408.00	5,807.20	กรมบัญชีกลาง ข้อ 4
งานคอนกรีต (Strength 240 กก./ตร.ซม)	40.80	ลบ.ม.	1,700.00	69,360.00	ราคาพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี ข้อ 3	300.00	12,240.00	81,600.00	กรมบัญชีกลาง ข้อ 7
งานเหล็ก									
- เหล็กตะแกรง wire mesh	277.00	ตร.ม.	18.69	5,177.13	ราคาพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี ข้อ 23	4.00	1,108.00	6,285.13	กรมบัญชีกลาง ข้อ 10.4
Ø 4 มม. @ 0.20*0.20 ม.									
- RB 15	4.00	เส้น	284.00	1,136.00	ราคาพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี ข้อ 21	40.00	160.00	1,296.00	กรมบัญชีกลาง ข้อ 10.2
งานไม้แบบ									
- ไม้แบบ (ค่าแรง)	20.40	ตร.ม.	-	-		100.00	2,040.00	2,040.00	กรมบัญชีกลาง ข้อ 8.1
- ไม้แบบ (ค่าพอง)	5.00	ตร.ม.	300.00	1,500.00	กรมบัญชีกลาง ข้อ 5.1	-	-	1,500.00	
ตะปู	4.00	ก.ก.	44.00	176.00	พาณิชย์จังหวัด ข้อ 250	-	-	176.00	
งานขนานว									
- ยางแอสฟัลต์	10.53	ลิตร	25.00	263.25	ราคาท้องตลาด	-	-	263.25	
- ค่าแรงงาน	39.00	ม.	-	-		5.00	195.00	195.00	กรมบัญชีกลาง ข้อ 14
ลูกรังไพล่างเฉลี่ย 0.30 ม.	8.00	ลบ.ม.	180.00	1,440.00	ราคาท้องตลาด	30.00	240.00	1,680.00	กรมบัญชีกลาง ข้อ 5
รวมเป็นเงินค่าโครงการทั้งสิ้น								103,698.58	



(นายอุทัยวุฒิ ถิ่นกลุ่ม)
ผู้อำนวยการกองช่าง



(นางอาทิตย์ ชะครมา)
หัวหน้าสำนักงานได้



(นางสาวชนู ชะครมา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ