

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณการก่อสร้าง  
สถานที่ก่อสร้าง  
ประมาณการเมื่อ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองค้าง  
หมู่ที่ 6 บ้านหนองค้าง ตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  
วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	วัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่	980	ลบ.ม.	-	-	4	3,920	3,920	
2	งานทรายรองพื้น	49	ลบ.ม.	360	17,640	30	1,470	19,110	
3	งานคอนกรีต (Strength 240 กก./ตร.ชม)	147	ลบ.ม.	1,650	242,550	300	44,100	286,650	
4	งานเหล็ก								
	- เหล็กตะแกรง wire mesh Ø 4 มม. @ 0.20 * 0.20 ม.	980	ตร.ม.	25	24,500	2	1,960	26,460	
	- RB 15	20	เส้น	290	5,800	25	500	6,300	
5	งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบ (ค่าแรง)	84	ตร.ม.	-	-	100	8,400	8,400	
	- ไม้แบบ (ค่าของ)	21	ตร.ม.	310	6,510	-	-	6,510	
6	ตะปู	16	กก.	35	560	-	-	560	
7	งานชาแนว								
	- ช่างแอสฟัลต์	53	ลิตร	25	1,325	-	-	1,325	
	- ค่าแรงชาแนว	196	ม.	-	-	5	980	980	
8	แผ่นโฟม	2	แผ่น	40	80	20	40	120	
9	ลูกรีงไหลท่อเหล็ก Ø20 ม.	23	ลบ.ม.	160	3,680	20	460	4,140	
	รวมเป็นเงินค่าโครงการทั้งสิ้น							364,475	

(นายอุทัยวุฒิ กลั่นกรุ่น)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวชมภู คณะมา)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวนิภา สิริพันธ์)  
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน